01 Movimiento de tierras

01001 m2 Limpieza terreno mecánico
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso tala de arboles, arranque de raices y excavación de la tierra vegetal hasta 50 cm de profundidad y demolición de muretes y acequias, con transporte a vertedero autorizado del material excavado, según NTE/ADE-1.

		1			619,91	619,91			
	TOTAL PARTIDA						619,91	2,52	1.562,17

01002 m3 Desmonte-excv medios pala
Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos medios, con pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos, con escarificado, rasanteo, nivelación y compactación del fondo resultante, con transporte de material excavado a terraplén o vertedero autorizado, según NTE/ADE-3.

	terreno superficial	1	0,10		619,91	61,99			
	desmonte de bancales	1	5,75	0,50	0,90	2,59			
		1	5,10	0,50	0,90	2,30			
		1	8,15	0,60	1,30	6,36			
		1	14,04	0,55	1,20	9,27			
		1	23,04	0,35	0,30	2,42			
	TOTAL PARTIDA						84,93	8,23	698,97

01003 m3 Terraplén c/suelo seleccionado
Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de suelo seleccionado a pie de obra, incluyendo extensión, riego compactación y refino de taludes. Clasificado como adecuado en el P.G.3 procedente de excavación o préstamo, incluso y nivelación y perfilado de la superficie final.

	acera	1	0,25		619,91	154,98			
	p/p calzada, Cra Ain	1	0,50		23,00	11,50			
	TOTAL PARTIDA						166,48	5,22	869,03

01004 m3 Demol muro mamp c/martillo
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

	desmonte de bancales	1	5,75	0,30	0,90	1,55			
		1	5,10	0,30	0,90	1,38			
		1	8,15	0,30	1,30	3,18			
		1	14,04	0,30	1,20	5,05			
		1	23,04	0,30	0,30	2,07			
	TOTAL PARTIDA						13,23	39,69	525,10

01005 m2 Demolición firme <=30cm
Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga.

	paso de cebra	1			16,50	16,50			
	acera de Av. Pais Valencia	1			14,00	14,00			
	TOTAL PARTIDA						30,50	8,11	247,36

01006 m3 Muro s/talón alt
Muro de contención sin talón de bloque de hormigón de 40x20x20, con senos rellenos de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con una cuantía de 29 Kg/m. de acero B 500 S, de altura según medición, zapata de 0.80 m. de ancho y canto 0.45 m., espesor de 0.20 m., con recubrimiento de las armaduras de 25 mm.,para una tensión admisible del terreno de 1 Kg/cm2., incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, incluso excavación de zanjas y transporte a vertedero autorizado.

	contencion en bancales	1	5,75	0,20	0,90	1,04			
		1	5,10	0,20	0,90	0,92			
		1	8,15	0,20	1,30	2,12			
		1	14,04	0,20	1,20	3,37			
		1	23,04	0,20	0,30	1,38			
	TOTAL PARTIDA						8,83	191,56	1.691,47

01007 m2 Escarificado
Escarificado superficial de firmes granulares.

	p/p calzada, Cra. Ain	1			23,00	23,00			
	paso de cebra, Av. Pais Valencia	1			17,50	17,50			
	paso instalaciones calzada	6	6,10	0,50		18,30			
	TOTAL PARTIDA						58,80	0,13	7,64

TOTAL CAPITULO 5.601,74

02 Firmes y pavimentos

02001 m3 Base zahorra cpto 98% PN
Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor Normal en capas no superiores a 30 cm de espesor, humedecida, incluso adquisición, carga y transporte a pie de obra.

	p/p calzada, Cra. Ain	1		0,30	23,00	6,90			
	TOTAL PARTIDA						6,90	16,57	114,33

02002 m2 Riego impr
Riego de imprimación, con una dotación de 1,6 Kg/m2, de emulsión aniónica lenta tipo EAL-1, incluso barrido y limpieza de la superficie a tratar y señalización y regulación del tráfico, totalmente terminado.

	p/p calzada, Cra. Ain	1			23,00	23,00			
	paso de cebra Av. Pais Valencia	1			17,50	17,50			
	paso instalaciones calzada	6	6,10	0,50		18,30			
	TOTAL PARTIDA						58,80	0,33	19,40

02003 m3 Aglomerado bituminoso binder G20
Aglomerado asfáltico en caliente, tipo G-20 calizo en capa intermedia, incluso betún y extendido y compactado al 97 % del Ensayo Marshall.

Suma y sigue 133,73

		Suma anterior							133,73
		p/p calzada, Cra. Ain	1		0,06	23,00	1,38		
		paso de cebra Av. Pais Valencia	1		0,06	17,50	1,05		
		paso instalaciones calzada	6	6,10	0,06	0,50	1,10		
		TOTAL PARTIDA						3,53	85,49	301,78
02004	m2	Riego adh emu Riego de adherencia, con una dotación de 0,8 Kg/m2, de emulsión aniónica rápida tipo EAR-0, incluso barrido y limpieza de la superficie a tratar y señalización y regulación del tráfico, totalmente terminado.								
		p/p calzada,Cra. Ain	1			23,00	23,00		
		paso de cebra Av. Pais Valencia	1			17,50	17,50		
		paso instalaciones calzada	6	6,10	0,50		18,30		
		TOTAL PARTIDA						58,80	0,30	17,64
02005	m3	Capa rodadura S-12 Capa de rodadura realizada con aglomerado asfáltico en caliente, tipo S-12 porfídico en capa de rodadura, incluso betún, extendido y compactado al 97 % del Ensayo Marshall.								
		p/p calzada, Cra. Ain	1		0,04	23,00	0,92		
		paso de cebra Av. Pais Valencia	1		0,04	17,50	0,70		
		paso instalaciones calzada	6	6,10	0,04	0,50	0,73		
		TOTAL PARTIDA						2,35	164,01	385,42
02006	m	Bord H 14x25x50 Bordillo de hormigón prefabricado de 14x25x50 cm, con forma que incluye la rigola, rejuntado con mortero de cemento 1/6, asentado sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor incluida en el precio. Totalmente puesto en obra, con p.p. de formación de tramos no rectos. Se incluye la ejecución del corte del asfato colocando la parte vertical exterior del bordillo a 10 cm de la linea continua blanca marcada por la entidad de carreteras.								
			1	343,05			343,05			
		TOTAL PARTIDA						343,05	18,55	6.363,58
02007	m2	Pav bald hidr gs 4pastll20x20 Acera de baldosa hidráulica, con baldosas de 20x20 cm a definir por la Dirección Facultativa, tomada con mortero de cemento 1/6 sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 16 cm de espesor, incluida en el precio, incluso formación de paso de peatones, totalmente terminado, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.								
		acera	1			597,99	597,99			
		TOTAL PARTIDA						597,99	22,15	13.245,48
02008	m2	Solera ligera HM 15 e 10 Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor de 10 cm. extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 10 cm. de espesor con terminación mediante reglado y curado mediante riego según NTE/RSS-4.								
		en zona Cra. de Ain	1			28,09	28,09			
		TOTAL PARTIDA						28,09	17,69	496,91
02009	m2	Marca vial reflex s/calz signos Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, cebreado con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Se incluye abultamiento curvado de asfaltado para elevar el paso.								
			6	3,00	0,50		9,00			
		TOTAL PARTIDA						9,00	96,52	868,68
02010	m	Marca vial reflx calz 10 Banda blanca o de color de señalización, continua o discontinua, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y microesferas con 0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.								
		Paso de cebra	3	3,00			9,00			
		TOTAL PARTIDA						9,00	1,99	17,91
02011	m2	Pav Horm coloreado Solera de hormigón coloreado impreso en planchas, similar al de la población. Hormigón en masa HM 200 con arido de tamaño máximo de 12 mm., consistencia blanda,de 10 cms de espesor, con fibra de polipropileno, extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a base de aridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción, en base de calzadas, aceras. Se incluyen dos tipos de colores, uno en franjas laterales y otro central. Totalmente acabado.								
		Entre 1ª y 2ª manzana	1			21,92	21,92			
		TOTAL PARTIDA						21,92	24,80	543,62
02012	u	Nivelado de trapas Unidad de ajuste y nivelación de las trapas existentes para adecuarlas a la rasante de ejecución del proyecto.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	493,37	493,37
		TOTAL CAPITULO								22.868,12
03		Abastecimiento								
03001	m3	Excv zanja medios retro Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.								
			1	343,05	0,40	1,00	137,22			
		TOTAL PARTIDA						137,22	7,20	987,98
03002	m3	Relleno extendido arena mtnv Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.								
		Suma y sigue								987,98

		Suma anterior							987,98
			1	343,05	0,40	0,35	48,03		
		TOTAL PARTIDA						48,03	17,42	836,68
03003	m3	Relleno extendido prestamo mtnv Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.							
			1	343,05	0,40	0,65	89,19		
		TOTAL PARTIDA						89,19	4,13	368,35
03004	m3	Transp tierra retro 5km c/carga Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con retroexcavadora.							
		de 03001	1			137,22	137,22		
		TOTAL PARTIDA						137,22	2,10	288,16
03005	m	Tubo PE 110 Conducción de polietileno de alta densidad de diámetro Ø 110 mm PE 100 y 16 atm de P.T., con uniones realizadas mediante soldadura a tope. Incluso parte proporcional de accesorios, codos, uniones y piezas especiales. Totalmente colocada, probada y en funcionamiento. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Se incluyen las acometidas indicadas en el plano.							
			1	343,05			343,05		
		TOTAL PARTIDA						343,05	13,19	4.524,83
03006	u	Valv cpt Válvula de compuerta de diámetro 110 mm de cierre elástico con bridas, cierre enteramente recubierto de caucho nitrílico, eje de acero inoxidable pulido, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje, cuerpo y tapa de fundición dúctil con protección epoxi interior y exterior, así como doble empaquetadura sin mantenimiento. Incluso p.p. de piezas especiales y uniones a la conducción, totalmente instalada y probada su estanqueidad. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.							
			8				8,00		
		TOTAL PARTIDA						8,00	299,68	2.397,44
03007	m	Tb PVC jnt elas ø315mm 6atm 30% Tubería de PVC ø 315 mm colocada en obra para protección de tuberías en cruces de calzada., con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.							
			6	6,10			36,60		
		TOTAL PARTIDA						36,60	11,63	425,66
03008	m3	HM-20/B/20/I Hormigón HM-20/B/20/I en formación de bases y hormigón de limpieza. Incluso encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.							
			1	343,05	0,40	0,20	27,44		
		TOTAL PARTIDA						27,44	60,01	1.646,67
03009	u	Arqueta para acometida 60x60x85 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 60x60x85 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluso marco y tapa de fundición dúctil de 0,60x0,60 m, totalmente terminada.							
			12				12,00		
		TOTAL PARTIDA						12,00	145,39	1.744,68
03010	u	Abono conexion red existente Abono íntegro en los trabajos necesarios para las conexiones de la nueva tubería de agua potable con la red existente de distribución.							
			1				1,00		
		TOTAL PARTIDA						1,00	3.090,00	3.090,00
		TOTAL CAPITULO								16.310,45
04		Electricidad							
04001	m	Canalizacion BT Canalización en cualquier clase de terreno, incluso roca, para zanja de baja tensión de 0,6x0,9 m., con excavación, arena lavada, relleno con productos seleccionados no plásticos, procedentes de excavación o préstamos, compactados al 95% del P.M., con tiempo de espera para colocación de líneas y cinta de señalización de PVC. Todo ello según las Normas de Iberdrola y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.							
			1	343,05			343,05		
		TOTAL PARTIDA						343,05	7,36	2.524,85
04002	m	Canalizacion BT cruce calzada Canalización en cruces de calzada para zanja de baja tensión, de 1,30x0,60 m en cualquier clase de terreno, incluso roca, tres tubos de PVC (IP XX7) de 160 mm de diámetro, una primera capa de hormigón HM-20/B/20/I, colocación de tubos y una segunda capa de 10 cm de hormigón de las mismas características, cinta de señalización de PVC. Relleno con productos seleccionados no plásticos, procedentes de excavación o préstamos, compactados al 95% del P.M., con tiempo de espera para colocación de líneas. Todo ello según las Normas de Iberdrola y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.							
			6	6,10			36,60		
		TOTAL PARTIDA						36,60	29,14	1.066,52
04003	m	LSBT 3x240+1x150mm2 Circuito trifásico, instalado con cable unipolar de aluminio, para tres fases de 240 mm2 y neutro de 150 mm2, tipo RV 0,6/ 1 KV, en tendido subterráneo, incluso p.p. de conexionado a cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente terminada, instalada, probada y en funcionamiento.Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Inlcuye conexión a hornacinas de viviendas.							
		Suma y sigue								3.591,37

		Suma anterior							3.591,37
			1	343,05		343,05			
		TOTAL PARTIDA					343,05	13,36	4.583,15
04004	u	Piqueta PT ø14mm lg=2m Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.							
			4			4,00			
		TOTAL PARTIDA					4,00	7,24	28,96
04005	u	Abon tramitacion expediente elec Abono íntegro para la tramitación y gestión de los expedientes eléctricos de la línea de B.T., incluso redacción y visado de proyectos, pago de tasas y derechos hasta la puesta en marcha de todos los equipos con la aceptación por parte de la Consellería de Industria y de Iberdrola.							
			1			1,00			
		TOTAL PARTIDA					1,00	4.120,00	4.120,00
		TOTAL CAPITULO							12.323,48
05		Iluminación							
05001	m	Canalización red alum en acera Canalización en cualquier clase de terreno, para zanja de alumbrado público de 0,40x0,40 m, con excavación, carga y transporte a vertedero del material de excavación y lecho y protección de arena. Incluso colocación de tubería de polietileno flexible corrugado de doble pared (Norma EN 50086) de diámetro nominal 100 mm, dotada de alambre guía, totalmente colocada en zanja, y cinta señalizadora de PVC.							
			1	88,00		88,00			
		TOTAL PARTIDA					88,00	5,12	450,56
05002	m	Canalización red alum en calzada Canalización en cruces de calzada para alumbrado público de 0,70x0,40 m, formada por dos tuberías de polietileno flexible corrugado de doble pared (Norma EN 50086) de diámetro nominal 100 mm, dotadas de alambre guía y protegidas con sendas conducciones de PVC liso de Ø 200 mm, colocadas en zanja y con cinta señalizadora de PVC. Con excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, carga y transporte a vertedero del material de excavación y lecho y protección de hormigón en masa HM-20/B/20/I.							
			2	6,10		12,20			
		TOTAL PARTIDA					12,20	22,79	278,04
05003	m	Línea alum publ 6xamm2 Conductor unipolar de cobre 1x6 mm2 tipo RV 0,6/1 KV, para formación de circuito trifásico con neutro, en tendido subterráneo o superficial, bajo tubo de polietileno, incluso p.p. de conexionado a cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.							
			1	88,00		88,00			
		TOTAL PARTIDA					88,00	0,79	69,52
05004	m	Línea alum publ 16xcmm2 Conductor unipolar de cobre 1x16 mm2 tipo RV 0,6/1 KV, para formación de circuito trifásico con neutro, en tendido subterráneo o superficial, bajo tubo de polietileno, incluso p.p. de conexionado a cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.							
			1	88,00		88,00			
		TOTAL PARTIDA					88,00	1,19	104,72
05005	m	Circuito reducc flujo Circuito reducción flujo 2x2,5 mm2, instalado con cable unipolar de cobre aislamiento RV 0,6/1 KV, en tendido subterráneo o superficial, bajo tubo de polietileno, incluso p.p. de conexionado a cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento.							
			1	88,00		88,00			
		TOTAL PARTIDA					88,00	1,30	114,40
05006	u	Cuadro el p/alum publ Centro de mando, medida y maniobra para red de alumbrado público, compuesto de tres envolventes independientes y dispuestas con puerta y cerradura propia; la primera incluye los elementos de medida de consumo eléctrico (contadores de activa y reactiva, reloj de conmutación y regletas de verificación), la segunda alojará una caja general de protección, esquema 10 equipada con fusibles, y una última envolvente para los dispositivos de mando y protección (interruptores magnetotérmicos, diferenciales, contactores y reloj astronómico). Incluso toma de tierra y obra civil, totalmente instalado, cableado y en funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002							
			1			1,00			
		TOTAL PARTIDA					1,00	2.978,21	2.978,21
05007	u	Luminaria Luminaria de alumbrado para la vía pública a definir por la Dirección Facultativa y propiedad , totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.							
			9			9,00			
		TOTAL PARTIDA					9,00	820,20	7.381,80
05008	u	Arq registro alum ext Arqueta de registro para punto de luz de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,60 m, con paredes de hormigón HM-20/B/20/I y fondo de ladrillo perforado (8 uds), marco y tapa de fundición, tapado de tubos con pasta de yeso y fibra de vidrio. Incluso excavación y carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento							
			9			9,00			
		TOTAL PARTIDA					9,00	123,92	1.115,28
05009	u	TT c/piqueta p/alumbrado ext Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro,							
		Suma y sigue							12.492,53

		Suma anterior								12.492,53
		con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.								
			9			9,00				
		TOTAL PARTIDA					9,00	18,54		166,86
05010	u	Abono integro revision instal De abono íntegro en revisión de la instalación de alumbrado construida, incluso pago a organismo de control para revisión de las instalaciones de alumbrado y pago de tasas a la Conselleria. Totalmente legalizada.								
			1			1,00				
		TOTAL PARTIDA					1,00	412,00		412,00
05011	u	Conexion CMM A justificar en conexión a cuadro de mando y maniobra, totalmente terminada y puesta en marcha, incluso ampliaciones del mismo.								
			1			1,00				
		TOTAL PARTIDA					1,00	774,56		774,56
05012	u	Abono expedientes elec Abono íntegro en legalización de expedientes eléctricos.								
			1			1,00				
		TOTAL PARTIDA					1,00	1.545,00		1.545,00
		TOTAL CAPITULO								15.390,95
06		Telefonía								
06001	m3	Excv zanja medios retro Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.								
			1	343,05	0,45	0,85	131,22			
		TOTAL PARTIDA					131,22	7,20		944,78
06002	m3	Relleno extendido prestamo mtnv Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.								
			1	343,05	0,45	0,45	69,47			
		TOTAL PARTIDA					69,47	4,13		286,91
06003	m3	Transp tierra retro 5km c/carga Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con retroexcavadora.								
		de 06001	1			161,90	161,90			
		TOTAL PARTIDA					161,90	2,10		339,99
06004	m3	HM-20/B/20/I Hormigón HM-20/B/20/I en formación de bases y hormigón de limpieza. Incluso encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.								
			1	343,05	0,45	0,40	61,75			
		TOTAL PARTIDA					61,75	60,01		3.705,62
06005	m3	Relleno extendido arena mtnv Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.								
			1	343,05	0,45	0,45	69,47			
		TOTAL PARTIDA					69,47	17,42		1.210,17
06006	m	Colocacion tubos 110/63 Colocación de tubos de PVC Ø 110 mm y 63 mm en formación de prisma de telefonía. Incluso tapones, y p.p. de separadores, pegamento y cuerda.								
			1	343,05			343,05			
		TOTAL PARTIDA					343,05	1,74		596,91
06007	m	Suministro PVC 110/63 Suministro de conducción de PVC Ø 110 mm. y de 63 mm. Se incluyen las arquetas en acometidas.								
			1	343,05			343,05			
		TOTAL PARTIDA					343,05	1,24		425,38
06008	u	Arquetas tipo "D" Construcción de arqueta tipo "D" segun planos. Incluso excavación en cualquier clase de terreno, con posterior relleno localizado y transporte del material sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado y vibrado y curado del hormigón, con suministro y colocación de cerco y tapa, regletas y sujetapoleas.								
			4			4,00				
		TOTAL PARTIDA					4,00	741,19		2.964,76
06009	u	Abono conexion red existente Abono íntegro en los trabajos necesarios para las conexiones de la red proyectada con la red existente de telefonía.								
			1			1,00				
		TOTAL PARTIDA					1,00	1.801,78		1.801,78
		TOTAL CAPITULO								12.276,30

07		Varios								
07001	u	Señalizacion vertical								
		Partida a justificar en señalización vertical.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.133,01	1.133,01
07002	u	Abono carreteras								
		Abono de tramitación expediente con entidad pública de propiedad de carreteras.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	1.533,65	1.533,65
07003	u	Acequia								
		Canalización de la acequia de riego.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	4.571,14	4.571,14
07004	u	Control de calidad								
		Control de calidad de materiales y firmes para este tipo de proyecto.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	943,48	943,48
07005	u	Mobiliario urbano								
		Unidades de bancos y papeleras.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	5.336,09	5.336,09
		TOTAL CAPITULO								13.517,37
08		Seguridad y Salud								
08001	u	Medidas de seguridad								
		Medidas de seguridad según EBSS.								
			1				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	5.347,47	5.347,47
		TOTAL CAPITULO								5.347,47
09		Saneamiento								
09001	m3	Excv zanja medios retro								
		Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.								
			1	142,21	0,50	1,20	85,33			
		TOTAL PARTIDA						85,33	7,20	614,38
09002	m3	HM-20/B/20/I								
		Hormigón HM-20/B/20/I en formación de bases y hormigón de limpieza. Incluso encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.								
			1	142,21	0,50	0,20	14,22			
		TOTAL PARTIDA						14,22	60,01	853,34
09003	m	Canlz tb san PVC corru dp DN315								
		Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315 mm y diámetro interior 285 mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+315 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+315/10 cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. Se realizan acometidas en cada parcela. Se incluye la conexión con alcantarillado existente y paso soterrado de la calzada.								
			1	142,21			142,21			
		TOTAL PARTIDA						142,21	55,53	7.896,92
09004	m3	Relleno extendido prestamo mtnv								
		Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.								
		manzanas 1ª y 2ª	1	142,21	0,50	1,20	85,33			
		a deducir:								
		canalizacion	-1	142,21		0,07	-9,95			
		base de HM	-1	142,21	0,50	0,20	-14,22			
		TOTAL PARTIDA						61,16	4,13	252,59
09005	m3	Transp tierra retro 5km c/carga								
		Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con retroexcavadora.								
		de 09001	1			85,33	85,33			
		TOTAL PARTIDA						85,33	2,10	179,19
09006	u	Pozo registro HM Ø100-P100 simét								
		Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 100 cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm de altura, perforado para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.								
			2				2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	468,00	936,00
		TOTAL CAPITULO								10.732,42